

**Dotyczy: przetargu na „Roboty instalacyjno-budowlane w budynku H”  
numer ogłoszenia 219781-2010**

Wpłynęły następujące pytania:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie:

1. Proszę podać konkretny typ płytki na posadzkę korytarza antresoli wraz z nazwą producenta lub przedział cenowy oczekiwanych przez Państwa płytek?
2. Proszę podać kolor płytek Casalgrande Padana seria Marte w IV klasie ścieralności i w gatunku I?
3. Proszę o doprecyzowanie typu posadzki z PCV w pomieszczeniach biurowych w części niskiej?
4. Całkowite schowanie instalacji wymaga wcześniejszej ich inwentaryzacji - czy zamawiający ją dostarczy czy oferent ma to zrobić w swoim zakresie?
5. Proszę o wyjaśnienie czy żaluzje montowane przy kopułkach świetlikowych mają być montowane jako wewnętrzne, poziome zamocowane na wysokości sufitu?
6. W opisie technicznym do projektu pisze, że prace obejmują również modernizację toalet ogólnodostępnych oraz umywalni i szatni w pom.18-20 i 23-25 - czy prace te również należy wyceniać?
7. Do punktu III/ 4 - naświetle ścienne. Podać dokładny wymiar okna nowych naświetleń?
8. Do punktu III/ 3 - wymiana istniejącej stolarki drzwiowej - proszę podać przykładowego producenta drzwi? W opisie piszę iż dokładny rodzaj drzwi ustalić z Inwestorem?
9. Do punktu III dot. antresoli – w załączonym projekcie na rys. zaznaczone są ściany do wyburzeń, w podanym zakresie prac SIWZ brak takich informacji – czy należy to uwzględnić w wycenie?
10. Do punktu IV/10 - roboty dodatkowe - proszę o potwierdzenie czy wycena ma obejmować chowanie instalacji c.o. w brzdach ściennych?
11. Do punktu V - Instalacja oświetleniowa - proszę o dostarczenie projektu oświetlenia na poszczególne segmenty - wycena całości na podstawie 1 segmentu nie jest możliwa gdyż segmenty nie są porównywalne - każdy z nich ma różne powierzchnie pomieszczeń w cz. niskiej biurowej.
12. Czy część hotelowa w osiach 1-2, A-B ma być objęta w wycenie?

## ODPOWIEDZI

*Ad.1. Posadzkę korytarza antresoli wykonać z płytek ceramicznych gresowych antypoślizgowych o wymiarach 300x300 mm i gr. 8mm w kolorze szarym w IV klasie ścieralności w I gatunku. Producent np. Opoczno – przedział cenowy około 40-50zł/m<sup>2</sup>.*

*Ad.2. Płytki na korytarzu zostały zaprojektowane o wysokim standardzie o wym. 600 x 300 mm np. Casalgrande Padana seria Marte - Raggio di Luna w IV klasie ścieralności i w gatunku I.*

*Ad.3. Wykładziny z PCV w pomieszczeniach biurowych części niskiej zaleca się stosować firmy np. Gerflor Mipolam Accord 300 – w kolorze 0320 Ontario. Ostateczna decyzja odnośnie kolorów uzależniona jest od użytkowników.*

*Ad.4. Całkowite schowanie instalacji c.o. wymaga ich inwentaryzacji w zakresie oferenta.*

*Ad.5. Żaluzje poziome przy kopułkach montowane są wewnątrz pionowej przestrzeni naświetla. Rama obwodowa żaluzji mocowana jest około 4cm od krawędzi dolnej sufitu podwieszonego, w taki sposób żeby przy otwartej żaluzji (listwa pionowa) krawędź dolna stanowiła jeden poziom z dołem sufitu.*

*Ad.6. Remont toalet ogólnodostępnych oraz umywalni i szatni w pom. 18-20 i 23-25 zostały objęte przez Inwestora wcześniejszym przetargiem.*

*Ad.7. Punkt III/4 – naświetle zostało zestawione na rys. zestawienia stolarki i ma wymiary 273/88cm.*

*Ad.8. Punkt III/3 - drzwi wewnętrzne do pomieszczeń technicznych oraz magazynów zaprojektowano jako dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe z PCV, rozwierane, płycinowe, pełne w kolorze RAL 7040. Drzwi wyposażać w samozamykacze. Profile drzwi to pięciokomorowa rama o wys.80mm oraz skrzydło z trzykomorowego profilu. Budowa wypełnienia z wzmocnionego włóknem szklanym poliestru, wewnątrz utwardzonym pianką. Drzwi wyposażone w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową np. systemu "Master-Key" i klamkę aluminiową z rdzeniem stalowym lub pochwyty rurowy o długości 50cm. Przykładowy producent drzwi np. Schico.*

*Ad.9. punkt III – antresola – istniejące ścianki zostały zdemontowane przez inwestora.*

*Ad. 10. punkt IV/10 –wycena ma obejmować chowanie instalacji w bruzdach ściennych na korytarzach do wysokości sufitów podwieszanych.*

*Ad.11. Punkt V – Instalacja oświetleniowa zgodnie z umową obejmowała tylko segment II. W związku z powyższym oferent jest zobligowany do przeprowadzenia wizji u inwestora i wykonać wycenę.*

*Ad. 12. Część hotelowa nie jest przewidziana do remontu.*